

Государственное общеобразовательное учреждение Тульской области «Суворовская школа с ОВЗ» (общежитие)

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		3	Отсутствует информационный тактильный уличный стенд	К,О,С,Г, У	Установить информационный тактильный уличный стенд с названием организации на высоте 1.5-4м	текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		3-5	Отсутствуют указатели направления к доступному входу.		Установить тактильные указатели направления ко входу на объект или выделить контрастно бордюрные камни с установкой информирующих знаков на высоте 1.5-2.0м	текущий ремонт
					Присутствуют бордюры. Высота бордюра мешает доступу на игровые площадки		Перепад высот бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не	текущий ремонт

						должен превышать 0,025 м Высоту бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных площадок следует принимать не менее 0,05 м. Оборудовать съездами бордюрные камни с уклоном 1:10 либо уложить бордюрный камень при этом высота перепада не должна превышать 0.025м	
				Не оборудованы и не обозначены места отдыха на территории для инвалидов и МГН		На основных путях движения по территории следует предусматривать не менее чем через 100-150м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильникам и и т.п.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	Нет					
1.4	Пандус (наружный)	Нет					
1.5	Автостоянка и парковка	Нет					

	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП59.13330.2012, привести автостоянку и парковочные места автотранспорта инвалидов в соответствие с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, СП 42.13330
--	-------------------------	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-И (К,О,Г,У)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

2. Входа (входов) в здание
I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели	С,У	Перед лестницей следует обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней. На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м.	Текущий ремонт
					Лестница не оборудована	О,С	Оборудовать перила с двух сторон	Текущий ремонт

				перилами с двух сторон		лестничного марша на высоте 0.9м-1.1м с горизонтальным участком длиннее марша лестницы на 0,3м и травмобезопасными окончаниями	
2.2	Пандус (наружный)	нет			К,О	Продублировать лестницу подъемным устройством либо пандусом с уклоном 1:20 (1:12)	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть					Не нуждается
2.4	Дверь (входная)	есть		Отсутствует информационная тактильная таблица с названием объекта, продублированным шрифтом Брайля	С,Г,У	Установить информационную тактильную табличку с названием объекта, продублированным шрифтом Брайля	Текущий ремонт
				Дверь распашная 1,5м, рабочая створка – 0,9м Порог дверного проема 0,03	К,О,С	Рекомендуется до капитального ремонта предусмотреть съемный перекатной (рулонный) пандус. При капитальном ремонте высота порога не должна превышать 0.014м	Текущий ремонт
				Отсутствуют световые маяки (габариты дверей)	С,Г,У	Рекомендуется обозначить габариты дверей световыми маяками	Текущий ремонт
				Дверные ручки не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета	С,Г,У	Выделить контрастным цветом дверные ручки, дверные наличники	Текущий ремонт

				1	Дверные ручки имеют форму, не позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой	К,О,С	Установить дверные ручки нажимного действия	Текущий ремонт
					Отсутствует дверной доводчик с ФОП	К,О,С	Установить дверной доводчик с ФОП не менее 5” и усилием открывания двери не более 50н.м	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть				К,О,С	На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольник а высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2м Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0м и 1,3-1,4м	Не нуждается
Общие требования к зоне		Привести в соответствие с СП 59.13330.2012						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (Г,О,У)		1,2,6-9	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч., пути эвакуации)
I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Отсутствует тактильно-звуковая мнемосхема при входе с навигацией внутри объекта	С	Установить тактильно-звуковую мнемосхему с навигацией внутри объекта справа при входе на расстоянии 2-4м и на высоте 0,85-1,1 м	Текущий ремонт
					Доступ на второй и последующие этажи с помощью ступенькохода.	К,О		Не нуждается
					На путях движения по коридору присутствуют выступающие элементы, контрастно не выделенные либо не огражденные	С	Привести в соответствие с нормативами, выделить контрастно выступающие элементы по пути движения по коридорам или оградить	Текущий ремонт
					В коридорах дверные проемы и ручки не имеют окраску, контрастную со стеной	С,У	Нанести контрастную окраску на дверные проемы	Текущий ремонт
					Выключатели расположены выше 0,8 м от уровня пола	К,О,С	Установить выключатели на высоте не выше 0,8 м	Текущий ремонт
					Не выделены основные пути движения по объекту	С	Оборудовать пути движения тактильными направляющим и или	Текущий ремонт

						индикаторами. Предусмотреть непрерывные поручни по пути движению к функциональным зонам.		
3.2	Лестница (внутри здания)	Да			Со стороны стены отсутствуют поручни	К,О,С	Рекомендуется оборудовать лестницу двухуровневым и поручнями со стороны стены	Текущий ремонт
					Краевые ступени не выделены контрастно цветом	К,О,С	На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04м.	Текущий ремонт
					Отсутствуют бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	О,С	Оборудовать бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам высотой 0.5м для предотвращения соскальзывания трости.	Текущий ремонт
					Отсутствуют напольные тактильные указатели перед лестницами	С,Г	Нанести тактильные обозначения этажей на внутренней части перил	Текущий ремонт

					«Осторожно! Препятствие»		Установить тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша в соответствии с ГОСТ Р 52875	
					На перилах нет тактильных информирующих указателей этажей	С	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил предусмотреть рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет			Имеется ступенькоход			Не нуждается
3.5	Дверь	Да			На дверях отсутствуют информирующие тактильные обозначения входа на этаж (название и номер этажа)	К,О,С,Г, У	Предусмотреть информационные таблички на межкоридорных дверях с указанием конечной цели направления движения. помещений со стороны ручки на высоте 1,2-1,6м	Текущий ремонт
					Дверные пороги 0,02м, что	К,О,С	Рекомендуется установить перекатные пандусы в местах	Текущий ремонт

							перепада высот. При капитальном ремонте установить пороги высотой не более 0,014 м одного элемента	
					Прозрачные панели дверных проемов не выделены контрастно маркировкой	С	На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2м Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0м и 1,3-1,4м	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)	Да			Нет указателей направления движения для инвалидов на путях эвакуации	К,О,С,Г, У	Предусмотреть тактильные светонакопительные указатели направления движения на путях эвакуации. Оборудовать пути эвакуации самоспасом на каждом этаже	Текущий ремонт
					Нет поворотных площадок перед эвакуационными тамбурами Нет перил на эвакуационных лестницах	К,О,С,Г, У	Оборудовать поворотные площадки, установить перила на эвакуационных лестницах	Текущий ремонт

				Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц не окрашены в контрастный цвет и не используются тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	К,О,С,Г, У	Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрасить в контрастный цвет или применить тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м	Текущий ремонт
				Высота порогов на путях эвакуации от 0..1 до 0.05м	К,О,С	Установить перекатные пандусы. При капитальном ремонте учесть высоту порога не выше 0,014	Текущий ремонт
				Двери на путях эвакуации не имеют окраску, контрастную со стеной	С,Г,О	Установить двери на путях эвакуации контрастные со стеной	Текущий ремонт
				Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности не обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026	К,О,С,Г, У	На дверях, стенах помещений зон безопасности, а также путях движения к зонам безопасности установить эвакуационный знак Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2012					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние доступности* (к	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1
		№ на плане	№ фото	

функциональной зоны	пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)			Акта обследования ОСИ
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И (К,О,Г,У)		6-24	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания, в т. ч.	есть						
	Комната самоподготовки, отдыха			52-54	Ширина дверного проема 0,79м Высота порога 0,04м Нет информационн ой таблички на кабинетах Не установлены доводчики на дверях кабинета	К,О,С	Расширить дверной проем до 0,9м в свету Оборудовать места для занятий инвалидов Установить перекатной пандус в дверном проеме. При капитальном ремонте учесть высоту порога не выше 0,014 м одного элемента Установить информационн ые таблички в тактильном исполнении со стороны дверной ручки на высоте 1.2-1.6м. и на расстоянии 0.1-0.6м от дверного полотна. Рекомендуется установить на двери кабинета доводчик, обеспечивающ ий задержку автоматическог о закрывания двери продолжительн остью не менее 5" и усилием	Капита льный ремонт

							открывания дверей 50Н.м	
	Медицинский блок Изолятор			36, 37	Ширина дверного проема 0,76м Высота порогов 0,03м Отсутствует визуальная, акустическая и тактильная системы информации	К,О,С	расширить дверной проем до 0,9м в свету. До капитального ремонта использовать перекатной (рулонный пандус). При капитальном ремонте высота порога не должна превышать 0.014м. Вход в кабинет ы оборудовать световым сигнализаторо м вызова пациента. Предусмотреть систему усиления звука (индукционну ю петлю).	Капита льный ремонт
				37	Отсутствуют перед входом в медблок тактильные предупреждаю щие указатели	С	Установить перед входом тактильные предупреждаю щие указатели, либо предусмотреть контрастно окрашенную поверхность, либо использовать световые маячки (ГОСТ Р 12.4.026)	Текущи й ремонт
					Не оборудованы места для инвалидов	К.О.С.	Оборудовать кушетку (кровать) опорами для само поднимания.(уг ловыми, линейными поручнями). При входе в медблок рекомендуется предусмотреть мнемосхему с указанием	

							путей движения и доступного оборудования.	
					Отсутствуют разворотные площадки	К,О	Произвести расстановку оборудования (мебели) с учетом разворотных площадок диаметром не менее 1,4м и ширину проходов 0.9-1.2м	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть						
	Спортивный зал (тренажерный зал)				Не предусмотрена аудио-визуальная система информирования учащихся	К,О,С,Г	Предусмотреть аудиовизуальную систему информирования Определить место для сурдопереводчика с локальным освещением 20лк. Для слабовидящих границы игровых площадок обозначить рельефными наклеивающимися полосами	Текущий ремонт
					Не предусмотрены и не обозначены подъезды к спортивному оборудованию для инвалидов на коляске и для занятий инвалидов с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата	К	При расстановке оборудования и тренажеров обозначить зоны безопасности для занятий и подъезды к спортивному оборудованию для инвалидов Предусмотреть разворотные площадки диаметром не менее 1,2м	Текущий ремонт
					Не оборудованы зоны	С	Вокруг снарядов необходимо	Текущий ремонт

					безопасности в залах для занятий инвалидов		предусматривать тактильные полосы ориентации (зоны безопасности) Рекомендуется вдоль стен зала на свободных от оборудования участках установить поручень для удобства передвижения инвалидов, использующих вспомогательные средства для ходьбы. Для слабовидящей границы игровых площадок обозначить рельефными наклеиваемыми полосами.	
	<i>Раздевалки</i>				Ширина дверного проема 0,75м	К,О,С	Предусмотреть дверной проем шириной не менее 0.9м в свету.	Капитальный ремонт
					Не предусмотрены шкафы для инвалидов	К,О,С,Г	Предусмотреть индивидуальные шкафы (не менее двух) высотой не более 1,7 м, в том числе для хранения костылей и протезов, а для инвалида-колясочника с краю раздевалки разворотную площадку d= 1,4м и скамью длиной не менее 3м, шириной не менее 0,7м и высотой от пола не более 0,5м.	текущий ремонт

						<p>Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи размером не менее 0,6х2,5м. Размер прохода между скамьями и в общих раздевальных должен составлять не менее 1,2 м. Высота крючков для размещения одежды, костылей и др. Приспособлений должна быть не более 1,1м</p>	
				Отсутствует символ доступности в раздевалках и таблички с названием помещения	К,О,С,Г,У	<p>Установить таблички с названием помещения на высоте 1.2-1.6м со стороны дверной ручки знак доступности для инвалидов на высоте 1.5-2м. Нумерация шкафов в раздевальных должна быть выполнена рельефным шрифтом</p>	Текущий ремонт
4.3	Прилабочная форма обслуживания	нет					

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2012						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые комнаты в общежитии	есть		34, 35, 38-51, 58, 59	Не оборудованы комнаты для проживания инвалидов (5% от общего числа)	К,О,С,Г,У	Площадь комнаты для проживания инвалида – не менее 14 кв. м	Текущий ремонт
			50, 59	Ширина распашных дверей 1.6м с основной створкой 0,79м, высота порога 0,03м	К,О,С	Рекомендуется предусмотреть ширину основной створки распашной двери 0,9м (минимально допустимо 0,8м) Предусмотреть тактильную систему информации Установить на дверях комнат доводчики, обеспечивающие задержку автоматического закрытия двери продолжительностью не менее 5” Установить перекатной пандус в дверном проеме. При капитальном ремонте учесть высоту порога не выше 0,014 м одного элемента Установить знаки доступности со стороны ручки	Текущий ремонт

						Установить кнопку вызова персонала в каждой доступной для инвалида комнате рядом с кроватью на высоте 0.8м.	
				Отсутствуют поручни для самоподнимания		Предусмотреть на кровати опоры для самоподнимания, линейные и угловые поручни	Текущий ремонт
				Отсутствуют световые сигнализаторы		В образовательных учреждениях для учащихся-инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые комнаты в общежитии	ДП-И(О.С.У)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: рекомендуется оборудовать не менее 5% помещений от жилого фонда для проживания инвалидов по гендерному типу.

5. Санитарно-гигиенических помещений
I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Не оборудованы доступные санитарно-гигиенические кабины для инвалидов и МГН Ширина дверного проема 0,7м в свету Нет разворотных площадок, поручней Не оборудованы умывальники Высота порогов – 0,035м	К,О,С,Г	Установить и оборудовать универсальные санитарно-гигиенические кабины для инвалидов и МГН Расширить дверной проем не менее 0,9м в свету Предусмотреть разворотные площадки, место для хранения коляски поручни Оборудовать умывальники сенсорными или рычажными кранами, поворотным зеркалом, крючками для костылей и других принадлежностей	Капитальный ремонт
					У дверей санитарно-бытовых помещений не установлены специальные тактильные пиктограммы	С	Установить знаки доступности кабины для инвалидов	Текущий ремонт
					Санитарно-гигиенические кабины не оборудованы системой тревожной сигнализации (кнопкой вызова	К,О,С,Г	Установить кнопку вызова персонала со шнурком с выводом на пульт администрации (охраны)	Капитальный ремонт

				персонала) с выводом на пульт администрации (охраны)			
				Над входом в санитарно-гигиенические кабины не установлены световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки	Г	Рекомендуется установить световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки	Капитальный ремонт
				Нет идентификации на санитарно-гигиенических кабинах о местах, доступных для инвалидов	К,О,С,Г	Установить систему идентификации в санитарно-гигиенических кабинах и мнемосхему доступного санузла	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	есть		Не оборудованы душевые кабины для инвалидов	К,О,С,Г,У	Оборудовать универсальные душевые комнаты (не менее 5% от общего числа душевых кабин) на этажах, где проживают инвалиды. Оборудовать кнопкой вызова персонала с выводом на пульт администрации (охраны)	Капитальный ремонт
					К,О,С,Г,У	Оборудовать душевые кабины поручнями, откидными сиденьями Глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м. Габариты поддона (трапа) должны быть не менее 0,9х1,5 м, свободной зоны - не менее 0,8х1,5 м.	

							Рекомендуется оборудовать душевые кабины закрытого типа.	
5.3	Бытовая комната (прачечная)	нет						
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (О,Г,У)			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: предусмотреть не менее 5% от общего количества кабин в общих уборных доступную санитарно-гигиеническую кабину в общей уборной

6. Системы информации на объекте
I. Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения и эвакуации	К,О,С,Г	Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги и эвакуации. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения	Текущий ремонт
					Отсутствуют светонакопительные тактильные информационные пиктограммы на путях движения и эвакуации инвалидов и МГН	К,О,С,Г	Установить светонакопительные тактильные информационные указатели и пиктограммы на путях движения и эвакуации инвалидов и МГН	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствует акустическая система информации	С,Г	Установить в соответствии с нормативами систему информирующих средств, позволяющих ориентироваться на объекте	Текущий ремонт

6.3	Тактильные средства	нет			Системы средств информации на объекте не предусматривают тактильную систему информации	С	Предусмотреть установку тактильной информационно й мнемосхемы на входе в помещение Установить информационную таблицу с названием учреждения и режимом работы, выполненную в тактильном исполнении и продублированную шрифтом Брайля	текущий ремонт
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012						

II. Заключение по зоне:

III.

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И(О.Г.У)			текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: